

## 2 Beurteilungen und Messwerte zur Kabine und sonstigen Ausstattungen

	Case IH Luxxum 100	Claas Arion 420	Deutz-Fahr 5100	Fendt 211 Vario	Lindner Lintrac 80	McCormick X5.110	Massey Ferguson 5710 M	New Holland T5.100DC	Valtra A105 HiTech4	Zetor Forterra HSX 110
<b>Beurteilungen (Noten) um Schlepper und Kabine herum</b>										
Werkzeugkasten (Größe, Zugänglichkeit, etc.)	1	2	3	2	n. v.*	2	3	2	3	4
Batterie Zugänglichkeit	4	2	2	3	4	1	1	3	1	2
Luftdruckanschlüsse: Höhe / Zugänglichkeit	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3
Tür: Größe / Türgriff / Handhabung	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2
Türgriffhöhe außen	2	2	1	3	3	2	2	2	2	3
Haltegriffe Aufstieg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Auf- und Abstieg (Trittstufen, Steilheit etc.)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Kabinenfilter wechseln	4	2	3	2	2	3	2	3	1	4
<b>In der Kabine</b>										
Weg zum Sitz	3	1	1	2	2	2	2	2	1	3
Beifahrersitz (Komfort, Platz, Gurt etc.)	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2
Bedienung Heckscheibe	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
Kabeldurchführung	3	2	3	1	4	3	2	3	3	3
Lenkradverstellung	2	2	3	1	3	3	2	2	2	4
Arbeitsscheinwerfer Bedienung	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2
Heizung/Lüftung/Klimaanlage (Bedienung)	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Ablesbarkeit der Anzeigen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Scheibenwischer vorne	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
Sonnenschutz Frontscheibe	1	1	1	2	4	2	1	2	2	1
Bedienung Dachfenster/Dachluke incl. Beschattung	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3
Ablagefächer	2	1	3	2	3	3	2	3	2	2
Sicherung wechseln	2	2	3	2	3	2	3	4	2	3
<b>Messungen Geräusche</b>										
- in der Kabine (bei 40 km/h) in dB (A)	72	71	70	71	76	76	71	75	70	75
- in der Kabine (6 km/h + 540 ZW) in dB (A)	69	71	68	68	70	73	71	73	66	74
- Vorbeifahrt (draußen im Abstand 3 m, bei 6 km/h + 540 ZW, Mittel aus rechts u. links) in dB (A)	80	79	79	84	79	81	82	81	79	83
Leistung Heizung (Erhöhung der Temperatur) in °C/min	2,00	0,87	1,33	1,53	1,85	1,70	1,58	1,38	2,92	0,58
Leistung Klimaanlage (Reduzierung der Temperatur) in °C/min	0,40	0,36	0,36	0,47	0,52	0,80	0,38	0,63	0,48	0,48

1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = verbesserungsbedürftig \*n.v. = nicht vorhanden